

RAB
PEKERJAAN
DINAS
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

: RENOVASI RUANG KE
: PENDIDIKAN, PEMUDA
: KABUPATEN BREBES
: 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Papan Nama Proyek	Taksir	1,00
2	Pekerjaan Bongkaran Keramik	Taksir	42,05
3	Pekerjaan Bongkaran Dinding Bata	A.2.2.1.14.	1,49
4	Pekerjaan Bongkaran Plafon	Taksir	17,96
5	Pekerjaan Bongkaran Pintu	Taksir	3,00
II	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Repair Plafond Lama	Taksir	22,04
2	Pas. Rangka Plafond Baru	A.4.2.1.21.	17,96
3	Pas. Langit-langit Plafond	A.4.5.1.7.	17,96
4	Pas. Drop Ceiling	Taksir	14,12
5	Pasang Lantai HT 60x60	A.4.4.3.35.e.	38,48
6	Pasang Lantai Keramik Toilet 30x30	A.4.4.3.35.a.	3,57
7	Pasang plint Keramik 10x60	Taksir	25,40
8	Pek. Plesteran	A.4.4.2.5.	0,45
9	Pek. Acian	A.4.4.2.27.	0,45
10	Pek. Balok 15/30		
	Beton	B.13.a.4.	0,20
	Pembesian	A.4.1.1.17.a	40,26
	Bekisting	A.4.1.1.23.	3,38
B	PEKERJAAN CAT		
1	Kupas Cat Dinding Lama	A.4.7.1.1.	6,36
2	Cat Dinding Interior	A.4.7.1.10.	6,36
3	Cat Plafond	A.4.7.1.10.e.	17,96
C	PEKERJAAN FURNITURE & MEUBLE INTERIOR		
1	Pembuatan Lemari Direksi	Taksir	11,40
	Bahan Plywood 18mm		
	Finish HPL		
	Variasi Lampu indirect (LED Strip)		
2	Pembuatan Meja Direksi Rangka Besi Finish HPL	Taksir	3,00
	Rangka Besi Hollow Finish Cat		
	Pelapis Plywood 18mm		
	Finish HPL		
3	Pengadaan Kursi Direksi	Taksir	1
4	Pek. Panel Backdrop Dinding R. Rapat	Taksir	31,35
	Rangka Plywood 18 mm		
	Finish HPL		
5	Wallpaper Dinding Motif	Taksir	24,08
6	Peta Brebes Bahan Kain Plus Bingkai	Taksir	6,45

7	Pasang Pintu Kamuflase	Taksir	3
8	Pengadaan Meja Rapat	Taksir	1
9	Pengadaan Kursi Rapat	Taksir	8
D	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Instlasi Listrik	Taksir	10
2	Penggantian dan Pasang LED Strip Plafond	Taksir	17,7
3	Penggantian Lampu DL LED 13 W	Taksir	11
4	Pasang Lampu Baru DL LED 13 W	Taksir	5
5	Pasang Lampu Baret 22W	Taksir	1
6	Pasang Saklar Ganti Ganda	Taksir	3
7	Pasang Saklar Tunggal	Taksir	4
8	Pasang Stop Kontak	Taksir	3

PALA DINAS
OLAH RAGA

SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH TOTAL
ls	200.000,00	200.000,00	
m2	10.000,00	420.470,00	
m3	104.533,00	155.231,51	
m2	25.000,00	448.950,00	
bh	200.000,00	600.000,00	
		JUMLAH I	1.824.651,51
m2	75.000,00	1.653.000,00	
m2	132.114,00	2.372.503,21	
m2	50.341,00	904.023,68	
m'	100.000,00	1.412.000,00	
m2	349.554,00	13.450.837,92	
m2	255.708,00	912.110,44	
m1	75.000,00	1.905.000,00	
m2	63.452,00	28.553,40	
m2	37.284,00	16.777,80	
m3	1.251.076,00	253.342,89	
kg	17.610,00	709.031,43	
m2	394.931,00	1.332.892,13	
		JUMLAH A	24.950.072,89
m2	16.494,00	104.901,84	
m2	25.955,00	165.073,80	
m2	24.545,00	440.779,11	
		JUMLAH B	710.754,75
m2	2.600.000,00	29.640.000,00	
m2	2.500.000,00	7.500.000,00	
Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	
m2	1.750.000,00	54.862.500,00	
m2	300.000,00	7.222.500,00	
m2	700.000,00	4.515.000,00	

bh	2.500.000,00	7.500.000,00	
set	15.000.000,00	15.000.000,00	
Unit	1.250.000,00	10.000.000,00	
		JUMLAH C	144.240.000,00
Titik	250.000,00	2.500.000,00	
m'	100.000,00	1.770.000,00	
Titik	150.000,00	1.650.000,00	
Titik	150.000,00	750.000,00	
Unit	350.000,00	350.000,00	
Titik	75.000,00	225.000,00	
Titik	70.000,00	280.000,00	
Titik	75.000,00	225.000,00	
		JUMLAH D	7.750.000,00

		JUMLAH	179.475.479,15
		PPN 11%	19.742.302,71
		JUMLAH & PPN	199.217.781,85